

PRZEDMIAR ROBÓT M10-00-000

Nazwa robót: Stawy rybne w Wierzenicy gm. Swarzędz
Plac manewrowy przy płuczce przy stawie nr 6
Lokalizacja: Wierzenica gm. Swarzędz dz. 86 i 114 obręb Wierzenica
Zamawiający: Ryszard Nogacz
Wierzenica ul. Lisia 5

PRZEDMIAR M10-00-000

Strona 1

15-03-2018

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Plac manewrowy przy płuczce na stawie nr 6		
1	10	KNNR N001-02-02-08-20	Wykop koparką pod umocnienia z wywozem na odległość 1,0 km	m ³	27,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	6*15*0,3		27,000
1	20	KNR 201-04-16-01-00	Rozplantowanie urobku j.w.	m ³	27,000
1	30	KNR 201-01-29-02-00	Wykonanie podsypki żwirowej gr. 15 cm	m ²	90,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	6*15		90,000
1	40	KNR 201-01-29-06-00	Ułożenie płyt drogowych betonowych	m ²	90,000
1	50	KNR 201-07-08-03-00	Wykop pod słupy wraz z obsypaniem	m ³	1,272
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1,0*1,06*0,6*2		1,272
1	60	KNR 503-03-12-02-00	Analogia - Zamontowanie słupów betonowych wys. 8 m	szt	2,000
1	70	KNNR N005-05-08-03-00	Zamontowanie na słupach lamp ledowych	kmpł	2,000
1	80	KNR 201-07-02-02-00	Wykop pod kabel o szer. 0,4 m i głębokości 0,6 m	metr	210,000
1	90	KNR 510-01-02-01-02	Kabel YAKY 6 mm - 5 żył	metr	210,000
1	100	KNR 201-07-05-02-10	Zasypanie kabla j.w.	metr	210,000
1	110	KNNR N005-10-05-03-00	Zamontowanie skrzynki rozdzielczej stalowej	szt	1,000

inż. **MARIAN WISNIEWSKI**
upr. bud. nr 472173P
61-616 Poznań, ul. Sarmacka 18A/4